

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY I WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH CELEM LIKWIDACJI WĘZŁÓW GRUPOWYCH

Energetyka Cieszyńska zakończyła prace inwestycyjne związane z modernizacją sieci ciepłowniczych, planowane do realizacji w 2020 roku i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

W bieżącym roku wykonano prace budowlane dla dwóch zadań rozpoczętych w roku 2019:

1. Przebudowa sieci ciepłej magistrali Południe Śródmieście II w rejonie od ul. Korfantego do ul. Chrobrego. W br., w ramach zadania zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,601 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic od 32 mm do 200 mm w rejonie ulic Kochanowskiego, Bobreckiej i Chrobrego - do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego.
2. Przebudowa sieci ciepłej osiedla Podgórze. W br. wykonano nową podziemną sieć preizolowaną o długości 3,035 km w zakresie średnic od 32 mm do 150 mm, na obszarze objętym ulicami Morcinka, Popiołka, Kossak. Na obszarze całego osiedla zlikwidowana została stara sieć kanałowa.



fot. Przebudowa sieci ciepłej w ul. Chrobrego



fot. Przebudowa sieci ciepłej na os. Podgórze

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego ograniczono straty na przesyle energii, co wiąże się również z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w źródle ciepła. Został osiągnięty cel projektu, tj. zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego.