



Dz [mm]	A _{min.} [mm]	L _{min.} [mm]
90	150	630
110	150	670
125	150	700
140	150	730
160	150	770
200	150	850
225	200	950
250	200	1000
315	200	1130
400	200	1300
450	200	1400

UWAGA

Stopień zagęszczenia piasku
nie większy niż 94%

W miejscach wykonywania spawów
wykop należy odpowiednio poszerzyć
i pogłębić tzn. odległość między
rurą a ścianą wykopu powinna
wynosić min. 60 cm oraz między
rurą a dnem wykopu min. 70 cm.

Rysunek dotyczy terenu bez szkód
górnicznych

Wymiarowanie na rysunku opracowano
w oparciu o dane katalogowe
firmy ZPU Międzyrzecz

UŁOŻENIE RUR PREIZOLOWANYCH
I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
MONITORINGU W WYKOPIE